

"СОГЛАСОВАНО"**"УТВЕРЖДАЮ"**Подрядчик ООО "Строй-Альянс"

Заказчик _____

_____/_____/_____/

_____/_____/_____/

"___"_____"_____" г.

"___"_____"_____" г.

Форма №1а_____
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1**

(локальный сметный расчет)

на Пример составления сметы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _____

Сметная стоимость	256.206	тыс.руб.
Средства на оплату труда	28.226	тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на сентябрь 2007 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел

1	ТСН 6.58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2 % % чел-ч	2.10 64.00 40.00 17.41	191.34	1.00	1.047	7.08	2978.55 1906.27 1191.42	38
									6076.24	2893.45
2	ТСН 6.58-4-1	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м % % чел-ч	0.18 64.00 40.00 9.10	93.00	1.00	1.047	7.08	124.09 79.42 49.64	2
									253.15	1406.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТСН 6.58-31-3	Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки, м2, до: 1,0	100 мест	0.74						
		ЗП			1311.93	1.00	1.087	7.08	7471.45	
		ЭМ			54.80	1.00	1.087	3.96	174.56	
		в т.ч. ЗПМ			16.70	1.00	1.087	7.08	(95,11)	
	1.3-2-5	МР			972.06	1.00	1.001	6.46	4651.48	
	1.1-1-1329	Растворы цементные, марка 100	м3	-1.584	451.14	1.00	1.001	6.49	-4642.43	
		Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	1.584	332.74	1.00	1.001	10.77	5682.11	
		НР от ЗП	%	84.00					6276.02	
		СП от ЗП	%	51.00					3810.44	
		НР и СП от ЗПМ (94,00% и 86,00%)	%	180.00					171.20	
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>113.00</i>		<i>1.00</i>	<i>1.087</i>			<i>91</i>
									23594.83	31884.91
4	ТСН 6.61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.13						
		ЗП			2145.42	1.00	1.047	7.08	2067.45	
	1.1-1-1329	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	т	0.286	332.74	1.00	1.003	10.77	1027.99	
		НР от ЗП	%	81.00					1674.63	
		СП от ЗП	%	42.00					868.33	
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>174.00</i>		<i>1.00</i>	<i>1.047</i>			<i>24</i>
									5638.40	43372.31
5	ТСН 3.12-20-1 П6-11	Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	100 м2	1.17						
		ЗП			51.16	1.15	1.087	7.08	529.76	
		ЭМ			2.98	1.25	1.087	5.52	26.15	
		в т.ч. ЗПМ			0.70	1.25	1.087	7.08	(7,88)	
		МР			1206.02	1.00	1.001	1.41	1991.56	
		НР от ЗП	%	84.00					445.00	
		СП от ЗП	%	51.00					270.18	
		НР и СП от ЗПМ (94,00% и 86,00%)	%	180.00					14.18	
		<i>ЗТР</i>	<i>чел-ч</i>	<i>4.46</i>		<i>1.15</i>	<i>1.087</i>			<i>7</i>
									3276.83	2800.71
6	ТСН 6.58-18-5	Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали	100 м	0.81						
		ЗП			529.28	1.00	1.087	7.08	3299.39	
		ЭМ			0.00	1.00	1.087	0.00	0.00	
		в т.ч. ЗПМ			0.00	1.00	1.087	7.08	(0,00)	
		МР			34.64	1.00	1.001	3.91	109.82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.1-1-925	Покówki строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса 1,8 кг	т	0.063	7393.87	1.00	1.001	4.50	2098.26	
	1.1-1-1087	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,7-0,8 мм	т	0.441	11791.78	1.00	1.001	2.18	11347.72	
		НР от ЗП	%	84.00					2771.49	
		СП от ЗП	%	51.00					1682.69	
		ЗТР	чел-ч	48.16		1.00	1.087			42
									21309.37	26307.86
7	ТСН 3.12-3-4 П6-11	Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала типа "Филизол"	100 м2	1.17						
		ЗП			689.00	1.15	1.087	7.08	7134.54	
		ЭМ			267.17	1.25	1.087	4.10	1741.39	
		в т.ч. ЗПМ			71.07	1.25	1.087	7.08	(799,92)	
		МР			705.14	1.00	1.001	2.18	1800.33	
	1.1-1-2043	Материал рулонный битумный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный, марка "Бирепласт-Норма ТКП-4,5 Г"	м2	157.95	24.33	1.00	1.001	1.64	6308.70	
	1.1-1-143	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумный на основе стеклоткани "Гидростеклоизол", марка ТПП-3,5	м2	154.791	15.56	1.00	1.001	2.37	5713.97	
		НР от ЗП	%	84.00					5993.01	
		СП от ЗП	%	51.00					3638.62	
		НР и СП от ЗПМ (94,00% и 86,00%)	%	180.00					1439.86	
		ЗТР	чел-ч	53.00		1.15	1.087			78
									33770.42	28863.61
8	ТСН 3.12-8-1 П6-11	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.82						
		ЗП			274.89	1.15	1.087	7.08	4427.83	
		ЭМ			32.06	1.25	1.087	4.52	358.35	
		в т.ч. ЗПМ			8.70	1.25	1.087	7.08	(152,32)	
		МР			2375.10	1.00	1.001	4.41	19082.09	
		НР от ЗП	%	84.00					3719.38	
		СП от ЗП	%	51.00					2258.19	
		НР и СП от ЗПМ (94,00% и 86,00%)	%	180.00					274.18	
		ЗТР	чел-ч	23.10		1.15	1.087			53
									30120.02	16549.46
9	ТСН 6.69-19-1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	т	2.70						
		ЗП			9.62	1.00	1.047	7.08	192.54	
	фирм.	Вывоз строительного мусора содержащего битумные материалы 20 т контейнерами	конт	8.00	11560.00	1.00	1.002	1.00	92664.96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	73.00					140.55	
		СП от ЗП	%	45.00					86.64	
		ЗТР	чел-ч	1.02		1.00	1.047			3
									93084.69	34475.81
Итого по разделу									217123.95	

Итого по всем разделам

217123.95

НДС, %

18.00

39082.31

Всего**256206.26**

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))